

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสุคนธ์-เหมืองใหม่ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. และทำการฝังท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน ลบต.ห้วยตะพาน

แผ่นที่ 1/1

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน (กองช่าง)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพานที่ 004/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	6,000.00	ตร.ม.	-	-	3.26	19,560.00	19,560.00	
2	งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	600.00	ลบ.ม.	486.50	291,900.00	-	-	291,900.00	
3	ค่าแบริด สืบและบดอัดแน่น	600.00	ลบ.ม.	-	-	95.21	57,126.00	57,126.00	
4	ท่อคอนกรีต ขึ้น 3 $\varnothing$ 0.80 เมตร	10.00	ท่อน	1,250.00	12,500.00	50.00	500.00	13,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							381,586.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมล วิทย์อภิบาลกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเนื่อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา