

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายช่วง ตลาดพุท หมู่ที่ 5,6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอยะหา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปว.4

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายช่วง-ตลาดพุท หมู่ที่ 5,6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน ขบต.หัวตะพาน

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (กองช่าง)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.หัวตะพานที่ 013/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,268.00	ตร.ม.	-	-	0.50	634.00	634.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	63.40	ลบ.ม.	250.00	15,850.00	-	-	15850.00	
3	เหล็กเสริมไวร์เมตส์	1,268.00	ตร.ม.	35.00	44,380.00	5.00	6,340.00	50,720.00	
4	คอนกรีต	190.20	ลบ.ม.	1,850.47	351,959.39	306.00	58,201.20	410,160.59	
5	ค่าแรงไม้แบบ	95.10	ตร.ม.	-	-	115.00	10,936.50	10,936.50	
6	เหล็กเสริม RB- 19 มม.	281.49	กก.	20.60	5,798.69	-	-	5,798.69	
7	วัสดุรอยต่อ	12.00	ลิตร	22.00	264.00	-	-	264.00	
8	วัสดุโหล่ทาง	55.00	ลบ.ม.	300.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
9	ท่อ pvc 3/4 นิ้ว	6.00	ฟุต	44.86	269.16	-	-	269.16	
10	กระดาษขามอ้อย	3.00	แผ่น	55.00	165.00	-	-	165.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							511,297.95	

หมายเหตุ -การถอดแบบและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอ้างอิงจากหนังสือขออนุญาตก่อสร้างที่ กค ๐๔๒๐๔๕/๒๕๕๙ ลว. ๓๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ // วัสดุอ้างอิงราคาจากบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย ไชยประภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิททยภิบาลกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติ พรมสุวรรณ)
นายช่างโยธา