

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนปากอีแกน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน พร้อมลงดินถมยกระดับถนน แล่นที่ 1/2

หลังที่ขุดปริมาณไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลน อบค.หัวตะพานเลขที่ 4/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (กองช่าง)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	งานดินถม								
1.2	งานดินถมหลังท่อและยกระดับถนน	125.00	ลบ.ม.	390.00	48,750.00	50.00	6,250.00	55,000.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	350.00	1,575.00	91.00	409.50	1,984.50	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ	4.50	ลบ.ม.	1,682.24	7,570.08	398.00	1,791.00	9,361.08	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	85.00	ตร.ม.	350.00	29,750.00	-	-	29,750.00	
1.5.2	ไม้กระดาน	26.50	ลบ.ฟ.	450.00	11,925.00	-	-	11,925.00	
1.5.3	ไม้ค้ำยัน	42.00	ท่อน	250.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
1.5.4	ตะปู	45.00	กก.	33.98	1,529.10	-	-	1,529.10	
1.5.5	ค่าแรงไม้แบบ	170.00	พว.ม.	-	-	154.00	26,180.00	26,180.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							146,229.68	

หมายเหตุ - การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอ้างอิงจากหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๘ ลว. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ // วัสดุอ้างอิงราคาจากบัญชีจังหวัดนครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติ พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา