

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนปลักอีเกน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน พร้อมลงดินถมยกกระดานถนน แผ่นที่ 1/2

หลังทอปริมาณไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลน จบด.หัวตะพานเลขที่ 42559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (กองช่าง)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.6	งานกรีดเส้นบริเวณถนน				-		-		
	1.6.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	3.03	คืบ	21,051.40	631.54	4,100.00	123.00	754.54	
	1.6.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	3.12	คืบ	20,133.65	2,416.04	4,100.00	492.00	2,908.04	
	1.6.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ SD 30 Ø 12 มม.	3.20	คืบ	18,152.80	58,088.96	3,300.00	10,560.00	68,648.96	
	1.6.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ SD 30 Ø 16 มม.	1.20	คืบ	16,442.52	19,731.02	3,300.00	3,960.00	23,691.02	
	1.6.5 เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ SD 30 Ø 20 มม.	3.20	คืบ	20,489.72	4,097.94	2,900.00	580.00	4,677.94	
	1.6.6 ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	42.37	3,601.45	-	-	3,601.45	
1.7	งานถอนกรีดโครงสร้าง	38.50	ลบ.ม.	1,897.20	73,042.20	306.00	11,781.00	84,823.20	
1.8	งานบดดิน	85.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	12,580.00	12,580.00	
1.9	ทรายถมข้าง BOX	27.50	ลบ.ม.	350.00	9,625.00	10.00	275.00	9,900.00	
	ค่าวัสดุ ค่าแรง							357,814.84	

หมายเหตุ -การยกดินถมและค่าขนถ่ายจากถนนก่อสร้างไปยังสถานที่ตั้งโครงการรวมการขนส่งที่ กก 05030.5/10000 สก. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ // วัสดุอ้างอิงราคาพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา