

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนหน้าม่อนไก่ หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง และกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน

ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.ห้วยตะพาน พร้อมคิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน (กองช่าง)

ประมาณราคามือวันที่ 9 มีนาคม 2559

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม								
1.2	รื้อพื้นถนน คสล.	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	91.00	182.00	882.00	
1.4	งานคั่นกรวดหยาบ	1.39	ลบ.ม.	1,682.24	2,338.31	398.00	553.22	2,891.53	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	40.00	ตร.ม.	350.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
1.5.2	ไม้ค้ำ	11.50	ลบ.ฟ.	450.00	5,175.00	-	-	5,175.00	
1.5.3	ไม้ค้ำยัน	35.00	ท่อน	250.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
1.5.4	ตะปู	22.50	กก.	33.98	764.55	-	-	764.55	
1.5.5	ค่าแรงไม้แบบ	80.00	พ.ร.ม.	-	-	154.00	12,320.00	12,320.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							45,183.08	

หมายเหตุ - การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอ้างอิงจากหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๕/วค๔๙ ลว. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ // วัสดุอ้างอิงราคาจากบัญชีจังหวัดนครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา