

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนหน้าโถงใต้ หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด กว้าง 1.30 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง และกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน

แผ่นที่ 2/2

ตามรายละเอียดแบบแปลน อยบต.ห้วยตะพาน พร้อมติดตั้งโคมระย้าสำหรับติดตั้งโครงการจำนวน 1 โคม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน (กองช่าง)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.6.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	0.02	คืบ	21,051.40	421.03	4,100.00	82.00	503.03	
	1.6.2เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	0.47	คืบ	20,133.65	9,543.35	4,100.00	1,943.40	11,486.75	
	1.6.3เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	0.90	คืบ	18,152.80	16,337.52	3,300.00	2,970.00	19,307.52	
	1.6.4เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	0.25	คืบ	16,442.52	4,094.19	3,300.00	821.70	4,915.89	
	1.6.5เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 20 มม.	0.10	คืบ	20,489.72	2,028.48	2,900.00	287.10	2,315.58	
	1.6.6ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	42.37	720.29	-	-	720.29	
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	20.19	ลบ.ม.	1,897.20	38,304.47	306.00	6,178.14	44,482.61	
1.8	งานปูนดิน	54.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	7,992.00	7,992.00	
1.9	ทรายถมข้าง EOX	13.05	ลบ.ม.	350.00	4,567.50	10.00	130.50	4,698.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							141,804.75	

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอ้างอิงจากหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๗๙ สว. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ // วัสดุอ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย ไชยประภา)

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

นายช่างโยธา