

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชม-บ้านนางผา หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยตะพาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๙๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการก่อสร้างถนน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ห้วยตะพาน
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๗๔,๘๑๓.๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
 - ๖.๑ พร.๕
 - ๖.๒ รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกมล วิทยอภิบาลกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชม-บ้านนางผา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชม-บ้านนางผา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 138/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	FACTOR F.	รวมราคา ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	338,693.00	1.4019	474,813.72	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				474,813.72	
ขอปรับราคากลางค่าก่อสร้างเพียง (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน)				474,813.00	

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 138/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาของโครงการนี้ และให้ยัตราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

นายกมล วิทย์อภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....

นางสาวอรอนงค์ หนูสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ

ร้อยตรี.....อนุมัติ

วิรัตน์ รูปโอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชม-บ้านางผา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 138/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	950.00	1.83	1,738.50	1.4019	2.57	2,437.20
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	374.65	14,236.70	1.4019	525.22	19,958.43
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	760.00	398.47	302,837.20	1.4019	558.62	424,547.47
10	Expansion Joint	ม.	12.00	89.91	1,078.92	1.4019	126.04	1,512.54
11	Contraction Joint	ม.	60.00	38.52	2,311.20	1.4019	54.00	3,240.07
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	38.00	433.96	16,490.48	1.4019	608.37	23,118.00
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					338,693.00		รวม	474,813.71
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน-)							ปรับยอด	474,813.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 338,693.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

นายกมล วิทยอภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร