

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื้อนป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื้อนป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,238,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งโดยใช้กล่อ่งเกรเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาด 15/30 ยาว 120 เมตร ลึก 8.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 4,274,365.67 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นพพร รัตนรักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักงานปัสดี อบต.
 - 7.2 กมล วิทย์อภิบาลกุล กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - 7.3 เกื้อกูล พรหมสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นพพร รัตนรักษ์

02 ธันวาคม 2564 13:37:34

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมป้องกันดินพังถล่มบ้านเหมืองใหม่-บ้านเหมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมป้องกันดินพังถล่มบ้านเหมืองใหม่-บ้านเหมืองใหม่

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างคนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างคน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานปรับแต่งพื้นที่								
1.1	งานปรับแต่งคันดิน								
1.1.1	งานปรับแต่งพื้นที่ ปรับแต่งคันดิน	840.000	ตร.ม.	3.77	3,166.80	1.3716	5.17	4,343.58	
1.1.2	งานขุดดินปรับระดับ	480.000	ลบ.ม.	25.00	12,000.00	1.3716	34.29	16,459.20	
2	งานก่อสร้างตลาดขายถั่วเขียว								
2.1	หินใหญ่ ขนาด 15	1,440.000	ลบ.ม.	590.74	850,665.60	1.3716	810.25	1,166,772.93	
2.2	หินย่อย 3	36.000	ลบ.ม.	455.14	16,385.04	1.3716	624.27	22,473.72	
2.3	ดินถมหลังก่อสร้างตลาดขายถั่วเขียว	1,932.000	ลบ.ม.	386.50	746,718.00	1.3716	530.12	1,024,198.40	
2.4	ค่าแรงงานดินถมหลังก่อสร้างตลาดขายถั่วเขียว	1,932.000	ลบ.ม.	25.00	48,300.00	1.3716	34.29	66,248.28	
2.5	ค่าแรงบรรจุหินใหญ่ ในกล่องกรวย	1,440.000	ลบ.ม.	300.00	432,000.00	1.3716	411.48	592,531.20	
2.6	ค่าแรงงานหินย่อย 3	36.000	ลบ.ม.	100.00	3,600.00	1.3716	137.16	4,937.76	

นพพร รัตนรักษ์

02 ธันวาคม 2564 13:39:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างคนงานต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างคนงาน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.7	กล่องดาดคายกระเบื้อง 1.00x2.00x0.50 ขนาดลวด Ø 2.7 มม.	120,000	กล่อง	1,100.00	132,000.00	1.3716	1,508.76	181,051.20	
2.8	กล่องดาดคายกระเบื้อง 1.00x2.00x1.00 ขนาดลวด Ø 2.7 มม.	540,000	กล่อง	1,350.00	729,000.00	1.3716	1,851.66	999,896.40	
2.9	ผ้าโย้งเคราะห	1,500,000	ตร.ม.	95.00	142,500.00	1.3716	130.30	195,453.00	
รวมค่าจ้างคนงานทั้งสิ้น									
รวมราคากลางทั้งสิ้น								4,274,365.67	

ราคากลาง (.....) สิ้นสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมป้องกันดินโคลนถล่มบ้านเหมืองใหม่-บ้านเหมืองใหม่
ใบรายละเอียด

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน


(นพพร รัตนรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กมล วิทย์ภิบาลกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เกื้อกูล พรหมสุวรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นพพร รัตนรักษ์

02 ธันวาคม 2564