

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๘๗,๙๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังสูงเหล็ก (แบบทรงเขมเปญ) ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อ PVC) ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๘๐๖,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพรชัย ไชยประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกมล วิทยอภิบาลกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
 - ๖.๓ นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



สรุปผลคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอดึงสูง(แบบทรงเขมเปญ) ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งชน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประเภทงาน งานอาคาร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอดึงสูง(แบบทรงเขมเปญ)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	ภาษี	FACTOR F.	รวมราคา ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	986,871.12		1.3074	1,290,235.30	
2	ประเภทงานไฟฟ้าและอื่นๆ	464,020.40		1.0700	496,501.83	
3	งานทดสอบรับน้ำหนักชั้นดิน	16,000.00		-	16,000.00	
4	อื่นๆ	3,500.00		-	3,500.00	

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
ขอปรับราคากลางค่าก่อสร้างเพียง

(หนึ่งล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน)

1,806,237.13

1,806,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลห้องสูง(แบบทรงกลมแป้น)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน
ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/10

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลห้องสูงเหล็ก (แบบทรงกลมแป้น) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

พร้อมวางท่อเมนอำพันน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

รายการเลขที่

แบบเลขที่

จังหวัดนครราชสีมา

บ้านทุ่งชน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		กำไรและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากห้องสูง (ชนิดคอกเข็ม)								
1.1	งานขุดดิน-ถมดิน	60.00	ลบ.ม.	-		125.00	7,500.00	7,500.00	
1.2	ใส่เข็ม คสล.ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร	25	ต้น	950.00	23,750.00	176.00	4,400.00	28,150.00	
1.3	ทรายรองพื้นและถมในวงขอบคอนกรีต	4.00	ลบ.ม.	390.00	1,560.00	90.00	360.00	1,920.00	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.30	ลบ.ม.	1,775.70	2,308.41	306.00	397.80	2,706.21	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.60	ลบ.ม.	2,000.00	17,204.00	306.00	2,632.21	19,836.21	
1.6	ไม้แบบรวมไม้โครง	25	ตร.ม.	350.00	8,750.00	154.00	3,850.00	12,600.00	
1.7	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	27 เส้น	ต้น	20,783.65	4,967.29	2,681.00	640.76	5,608.05	
1.8	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	20 เส้น	ต้น	19,850.47	5,498.58	2,681.00	742.64	6,241.22	
1.9	ตะปู	3	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	42.06	630.90	-	-	630.90	
1.11	นอตยึดสกรูยึดท่อถึง ขนาด 25 มม.	12	ชุด	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวมกำไรและแรงงาน (1)							90,746.79	
	รวมยอดยกไป							90,746.79	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติ พรหมสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมงคล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอยสูง(แบบทรงชมพู)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอยสูงหลัก (แบบทรงชมพู) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/10

พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประกาศสัมพัทธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งชน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

ฝ่ายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							90,746.79	
2	งานหอดึงเหล็กกับน้ำ								
2.1	หอดึงเหล็กรูปทรงชมพูขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1	ชุด	230,000.00	230,000.00	50,000.00	50,000.00	280,000.00	
2.2	เชือกหัวทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.3	ประตุน้ำบอกลาว ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.4	ประตุน้ำบอกลาว ขนาด Ø 3 นิ้ว	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2)							286,500.00	
3	งานประสานอุปกรณ์ประกอบมายังหอดึง								
3.1	ฝาครอบบ่อ	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.2	ข้อต่อ GS ขนาด Ø 2 นิ้ว	5	อัน	139.00	695.00	-	-	695.00	
3.3	ยูนิอัน GS ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	275.00	550.00	-	-	550.00	
3.4	เชือกหัว ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	อัน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.5	สามทางลด GS ขนาด Ø 2 ถด 1 นิ้ว	1	อัน	201.00	201.00	-	-	201.00	
3.6	โพลีทวิทซ์ ของชิ้นนี้แวล	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมยอดยกไป							383,992.79	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหลังสูง(แบบทรงกลมแป้น)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหลังสูงหลัก (แบบทรงกลมแป้น) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/10

หรือวางแผนก่อนหน้า (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

ฝ่ายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							383,992.79	
3.7	สวมทาง GS ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
3.8	ประตุน้ำบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.9	ท่อ GS ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1	ท่อน	968.22	968.22	-	-	968.22	
3.10	นิปีไล GS ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ตัว	87.00	261.00	-	-	261.00	
3.11	ตามเกลียวท่อ ขนาด Ø 2 นิ้ว	17	จุด	50.00	850.00	-	-	850.00	
3.12	ผ้าพันพันเกลียวม้วนใหญ่	5	ม้วน	20.00	100.00	-	-	100.00	
3.13	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	4	ท่อน	238.32	953.28	-	-	953.28	
3.14	ข้อต่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	อัน	26.17	78.51	-	-	78.51	
3.15	กาวยึดท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1	กป.	350.00	350.00	-	-	350.00	
3.16	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (ลงบ่อบาดาล)	13	ท่อน	238.32	3,098.16	-	-	3,098.16	
3.17	ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	13	อัน	20.00	260.00	-	-	260.00	
3.18	ข้อต่อเกลียวใน ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	13	อัน	25.00	325.00	-	-	325.00	
3.19	เชือกมะนิลา ขนาด Ø 5 หุน	50	เมตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รวมยอดยกไป							395,686.96	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จ.พ.ง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลท้องถิ่นสูง(แบบทรงกลมรูปความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน
 ประมาณราคาก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลท้องถิ่นสูงหลัก (แบบทรงกลมรูปความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร
 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/10
 พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำโครงการ จำนวน 1 ปี
 สถานที่ก่อสร้าง
 บ้านทุ่งชน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่
 รายการเลขที่
 ฝ่ายงาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
 ประมาณการโดย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							395,686.96	
3.20	ซีเมนต์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	320.00	640.00	-	-	640.00	
3.21	มาตรฐานน้ำ ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	ตัว	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
3.22	ค่าแรงงานวางชุด ประสานท่อ ถมกลบ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)							32,580.17	
4	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน								
4.1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (4)							16,000.00	
5	งานฐานรากค้ำกรองน้ำ								
5.1	งานชุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	56.25	56.25	
5.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	390.00	136.50	90.00	31.50	168.00	
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	2,000.00	900.00	306.00	137.70	1,037.70	
5.4	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	4 เส้น	ตัน	20,601.87	412.04	2,681.00	53.62	465.66	
5.5	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	42.06	21.03	-	-	21.03	
	รวมยอดยกไป							427,575.60	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (นายพรชัย ไชยประภา) (นายเกียรติกุล พรหมสุวรรณ) (นายเกียรติกุล พรหมสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกษมเล วิทย์อภิบาลกุล) (ลงชื่อ).....กรรมการ
 จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลท้องถิ่นสูง(แบบทรงกลมปลูก)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลท้องถิ่นสูงหลัก (แบบทรงกลมปลูก) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5/10

หรือรวมว่าต่อแผนจำหน่ายน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งชน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่ายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคามีวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							427,575.60	
5.6	ไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	729.91		150.00	225.00	1,319.87	
5.7	ตะปู	0.50	กก.	51.40		-	-	25.70	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (5)							3,094.20	
6	งานฉาบหลักกรองน้ำ								
6.1	ถังกรองน้ำเส้นรีจุรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร	1	ชุด	65,000.00		-	-	65,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (6)							65,000.00	
7	การประสานท่อน้ำจ่ายของท้องถิ่นและ ถึงกรอง								
7.1	ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 นิ้ว	2	ท่อน	2,272.00		-	-	4,544.00	
7.2	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	2	ท่อน	345.79		-	-	691.58	
7.3	ข้อต่อจีบัส ขนาด Ø 3 นิ้ว	3	อัน	480.00		-	-	1,440.00	
7.4	ยูนิเจน GS ขนาด Ø 3 นิ้ว	3	อัน	684.00		-	-	2,052.00	
7.5	ข้อต่อ GS ขนาด Ø 3 นิ้ว	5	อัน	374.00		-	-	1,870.00	
	รวมยอดยกไป							504,518.74	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติ พลพรธรรม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลห้องสูง(แบบทรงกลมปญ)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน
ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/10

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลห้องสูงหลัก (แบบทรงกลมปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร
พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งปั๊วประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปี

สถานที่ก่อสร้าง

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคามือวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							504,518.74	
7.6	ตามเกลียว ขนาด Ø 3 นิ้ว	16	ชุด	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
7.7	ฝาเทพื้นเกลียว	15	ม้วน	20.00	300.00	-	-	300.00	
7.8	ประตูลูกบอลสลว ขนาด Ø 3 นิ้ว	1	อัน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
7.9	นิปเปิล GS ขนาด Ø 3 นิ้ว	7	อัน	275.00	1,925.00	-	-	1,925.00	
7.10	ข้อต่อสามทาง GS ขนาด Ø 3 นิ้ว	3	อัน	522.00	1,566.00	-	-	1,566.00	
7.11	ค่าแรงงานประสานท่อน้ำจ่าย	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (7)							23,788.58	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	เคื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด 2 แรงม้า	1	ตัว	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8.2	ตู้ป้องกันฟ้าผ่า	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
8.3	เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า 4 KVA พร้อมตู้กันฝนพื้นที่	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	กันสนิม								
8.4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	รวมยอดยกไป							617,709.74	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมงคล วิทย์อภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหลักสูง(แบบทรงกลมปญ)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลอย่างถาวร ถึง 20 เมตร
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลอย่างถาวร ถึง 20 เมตร
แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 7/10

พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หวัดตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานก่อสร้าง

ป่านทุ่งสน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ ๕
 รายการเลขที่ ๕

ฝ่าย/ฝ่าย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

[illegible]

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....การ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ประจักษ์) (ม.ล.)

(นายภมร วิทย์อภิบาลกุล)

(นายเกอกลี พรหมสารณ์)

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลห้องสูง(แบบทรงกลม)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน
 ประมาณราคาก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลห้องสูงเหล็ก (แบบทรงกลม) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 8/10
 พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 บ้านทุ่งชน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
 ฝ่ายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,457,186.02	
9.5	สามทางลด ขนาด Ø 3 ลด 1/2 นิ้ว	50	ตัว	45.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
9.6	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ตัว	28.04	-	-	-	-	
9.7	ข้อต่อท่อเหล็ก (BS-M) กับท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ชุด	60.00	-	-	-	-	
9.8	ท่อเหล็ก (BS-M) ขั้วท้าย, ลอดถนน ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ท่อน	968.22	-	-	-	-	
9.9	เสา คสล.รับท่อเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร	0	ต้น	350.00	-	50.00	-	-	
9.10	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	20	กป.	350.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
9.11	ฝาปิดท่อ PVC. ขนาด Ø 3 นิ้ว	7	ตัว	25.00	175.00	-	-	175.00	
9.12	ฝาปิดท่อ PVC. ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	50	ตัว	5.61	280.50	-	-	280.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (9)							836,661.38	
	รวมยอดยกไป							1,466,891.52	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายพรชัย ไชยประภา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเกษม วิทย์อภิบาลกุล)
 จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเกื้อกุล พรหมเสาวรณ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอดึงสูง(แบบทรงกลมปญ)ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หน้าที่ 6 ตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอดึงสูงเหล็ก (แบบทรงกลมปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 9/10

พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อ PVC.) ระยะทาง 6,000 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทุ่งชน หน้าที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ -

ฝ่ายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปปริมาณงาน								
	ประเภทงานอาคาร								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1) + (3) + (5) + (7) + (9)							986,871.12	
	ค่าดำเนินการ + ค่าประกันสัญญา + ค่าภาษี F=1.3074							303,364.18	
	ประเภทไฟฟ้าและอื่นๆ								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2) + (6) + (8)							464,020.40	
	ค่าภาษี F 1.0700							32,481.43	
	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน (4)							16,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,500.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น							1,806,237.13	
	คิดเพียง							1,806,000.00	
	หนังสือแนบเสนอหาพื้นที่บ้านท้าว								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

