

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตะพาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ปริมาณน้ำ
ไม่ต่ำกว่า 20 ลบ./ชม.แบบต่อเนื่อง ลงท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (มอก.13.5) เทพื้น คสล.
รอบบ่อ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บั้มสูบน้ำ ขนาด 2 นิ้ว 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 280,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ไชยประภา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล วิทยอภิบาลกุล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
 ประเภทงาน งานอาคาร โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.หัวตะพานที่ 106/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	218,300.39	1.2708	277,416.14	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินย่ำล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			280,416.14	
	ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง			280,000.00	
	ราคากลาง (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้ราคาราคาวัสดุ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน เมษายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 25.00-25.99 บาท

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน โดยทำการขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 20 ลบ./ชม. แบบต่อเนื่อง ลงท่อ พีวีซี 6 นิ้ว

แผ่นที่ 1/3

(มอก.13.5) เทพีน คสล. รอบบ่อ ขนาด 2.00x2.00 มน. 0.10 เมตร บันไดขึ้นบันไดขนาด 2 นิ้ว 3 แฉก พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจำนวน 1 บ่อ

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอปต.หัวตะพานที่ 106/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อนบาดาลลึก 100 เมตร								
1.1	ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	19.00	ท่อน	1,644.86	31,252.34	-	-	31,252.34	
1.2	ท่อเจาะร่องPVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	5.00	ท่อน	1,644.86	8,224.30	-	-	8,224.30	
1.3	ท่อตัดตะกอนPVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,644.86	1,644.86	-	-	1,644.86	
1.4	ท่ออุดน้ำPVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	242.99	2,429.90	-	-	2,429.90	
1.5	ท่อ GS ขนาด ศก. 2 นิ้ว (ลาดน้ำเงิน)	1.00	ท่อน	1,150.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
1.6	ยูนิย่น GS ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1.00	อัน	50.00	50.00	-	-	50.00	
1.7	นิปเปิ้ล GS ขนาด ศก. 2 นิ้ว	2.00	อัน	37.00	74.00	-	-	74.00	
1.8	เหล็กวาล์วทองเหลือง ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
1.9	สวิตช์ไฟ	1.00	อัน	69.00	69.00	-	-	69.00	
1.10	ลวดสลึง แขนงเครื่องสูบน้ำ ศก 3/8 นิ้ว	42.00	ม.	30.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
1.11	ข้อต่อ 90 GS ขนาด ศก. 2 นิ้ว	2.00	อัน	48.00	96.00	-	-	96.00	
1.12	ประตูลูกน้ำทองเหลือง ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							48,000.40	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกมล วิฑยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ช่างงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการชลประทาน หมู่ที่ 9

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยทำการชลประทานตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 20 ลบ./ชม. แบบต่อเนื่อง ลงท่อ พีวีซี 6 นิ้ว

(มอก.13.5) เทพื้น คสล. รอยบ่อ ขนาด 2.00x2.00 เมตร บั้มสูบน้ำแบบบาดาลขนาด 2 นิ้ว 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจำนวน 1 ปี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอปต.หัวตะพานที่ 106/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.13	ท่อส่งน้ำ พีวีซี 13.5 ขนาด สก.2 นิ้ว	1.00	ท่อน	242.99	242.99	-	-	242.99	
1.14	ตัลต่อสายไฟชนิด อลูมิเนียมกันน้ำ	1.00	อัน	170.00	170.00	-	-	170.00	
1.15	ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/4 นิ้ว	4.00	ม.	15.00	60.00	-	-	60.00	
1.16	กรวดกรอง	2.70	ลบ.ม.	2,000.00	5,400.00	100.00	270.00	5,670.00	
1.17	โคลนวิทยาศาสตร์	6.00	กระสอบ	850.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
1.18	งานเทพคอนกรีตปากบ่อบาดาล	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1.19	น้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	ลิตร	25.19	7,557.00	-	-	7,557.00	
1.2	ค่าแรงจะบ่อ	100.00	เมตร	-	-	1,000.00	100,000.00	100,000.00	
1.21	ค่าแรงวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							168,800.39	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมล วิทย์อภิบาลกุล)
จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

