

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนางทองนึ่ง-บ้านนายผล หมู่ที่ 6
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 481,000 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนางทองนึ่ง-บ้านนายผล หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 จุด จำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
เป็นเงิน 480,800 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ไชยประภา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล วิทยอภิบาลกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนางทองนึ่ง-บ้านนายผล หมู่ที่ 6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนางทองนึ่ง-บ้านนายผล หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 072/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	FACTOR F.	รวมราคา ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	347,539.68	1.3749	477,832.31	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				480,832.31	
ขอปรับราคากลางค่าก่อสร้างเพียง (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				480,800.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาก่อสร้าง

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านนางทองนิม-บ้านห้วยตะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านนางทองนิม-บ้านนาเยผล หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ค่าทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน

ตามรายละเอียดแบบแปลน อบรม อบต.ห้วยตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณการโดย

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่าย/งาน

รายการเลขที่

-

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	740.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,287.60	1,287.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	250.00	9,250.00	10.00	370.00	9,620.00	
3	เหล็กเสริมไวร์เมตส์	740.00	ตร.ม.	35.00	25,900.00	5.00	3,700.00	29,600.00	
4	คอนกรีต 240 ksc	111.00	ลบ.ม.	2,046.73	227,187.03	306.00	33,966.00	261,153.03	
5	ไม้แบบ	27.75	ตร.ม.	250.00	6,937.50	-	-	6,937.50	
6	ค่าแรงไม้แบบ 100%	55.50	ตร.ม.	-	-	115.00	6,382.50	6,382.50	
7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	178.00	กก.	24.39	4,341.42	-	-	4,341.42	
8	วัสดุรองต่อ	10.00	ลิตร	28.00	280.00	-	-	280.00	
9	วัสดุให้ค่าทาง(รวมค่าขนส่ง/เกรดเก็ลย)	27.75	ลบ.ม.	468.75	13,007.81	10.00	277.50	13,285.31	
10	ท่อ pvc 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	49.53	198.12	-	-	198.12	
11	กระดาดฐานอ้อย	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
12.00	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร	12	ท่อน	1,037.85	12,454.20	150.00	1,800.00	14,254.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							347,539.68	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน