

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอยสาม หมู่ที่ 6
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 103,000 บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอยสาม หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือใช้หินไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.) เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 103,000 บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ไชยประภา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล วิทย์อภิบาลกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ



สรุปผลการคำนวณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 ประเภทงาน งานทาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอยสาม หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	72,044.40	1.4019	100,999.04	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			103,999.04	
	ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง			103,000.00	
	ราคาก่อสร้าง (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)				

รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,200 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง 85.83 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอยสาม หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อนุมัติ.หัวตะพาน

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (กองช่าง)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หัวตะพานเลขที่ 50/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นที่เดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	2.50	3,750.00	3,750.00	
2	งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	120.00	ลบ.ม.	468.47	56,216.40	-	-	56,216.40	
3	ค่าเกรดเกลี่ยและบดทับ	120.00	ลบ.ม.	-	-	100.65	12,078.00	12,078.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							72,044.40	

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้อัตราค่าขนส่งรถ 10 ล้อ ระยะทางจากแหล่ง 72 กม. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือง ลิตรละ 26.00-26.99 บาท

(ลงชื่อ)..... (นายพรชัย ไชยประภา)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายพยมล วิทยอภิบาลกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา

กรรมการ