

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเกียบ-เทพเสน หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยตะพาน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

โดย ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเกียบ-เทพเสน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ที่ 11/2561

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เป็นเงิน 517,000 บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ไชยประภา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล วิทย์อภิบาลกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ



แบบสรุปผลการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเกียบ-เทพเสน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน ที่ 11/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 207/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประมาณราคาวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800	1.74	1,392.00	1.4019	2.44	1,951.44
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	200.00	8,000.00	1.4019	280.38	11,215.20
3	งานเหล็กเสริมไวร์เมตส์	ตร.ม.	800.00	35.00	28,000.00	1.4019	49.07	39,253.20
4	งานคอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.	120.00	2,213.08	265,569.60	1.4019	3102.52	372,302.02
5	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	306.00	36,720.00	1.4019	428.98	51,477.77
6	งานไม้แบบ 25%	ตร.ม.	15.00	200.00	3,000.00	1.4019	280.38	4,205.70
7	ค่าแรงไม้แบบ 100 %	ตร.ม.	60.00	115.00	6,900.00	1.4019	161.22	9,673.11
8	เหล็กเสริม RB 19 มม.	กก.	178.00	24.39	4,341.42	1.4019	34.19	6,086.24
9	วัสดุรอยต่อ	ลิตร	10.00	28.00	280.00	1.4019	39.25	392.53
10	วัสดุไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	30.00	475.38	14,261.40	1.4019	666.44	19,993.06
11	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	ท่อน	4.00	49.53	198.12	1.4019	69.44	277.74
12	กระดาษานอ้อย	แผ่น	4.00	50.00	200.00	1.4019	70.10	280.38
					368,862.54	รวม		517,108.39
								517,000.00

ตัวอักษร(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับยอด

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

368,862.54

1.4019

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพรชัย ไชยประภา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกมล วิทยอภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือน มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร