รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณสนามกีฬา อบต.หัวตะพาน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างห้องน้ำรวม 4 ห้อง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หัวตะพานแบบที่ 1/2558 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (ถองช่าง)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานฐานราก-โครงสร้าง								
	ขุดดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
	ทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	99.00	495.00	2,295.00	
	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,542.06	1,542.06	398.00	398.00	1,940.06	
	คอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,682.24	5,046.72	391.00	1,173.00	6,219.72	
	เสาคสล.สำเร็จรูป 0.15x0.15x2.50	5.00	ต้น	430.00	2,150.00	50.00	250.00	2,400.00	
	เสาคสล.สำเร็จรูป 0.15x0.15x2.00	5.00	ต้น	370.00	1,850.00	50.00	250.00	2,100.00	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	65.00	กก.	23.42	1,522.30	3.40	221.00	1,743.30	
	เหล็กเสริม RB 6 มม	17.50	กก.	26.31	460.43	3.40	59.50	519.93	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	48.60	48.60	-	-	48.60	
	เหล็กตะแกรง wire mesh	11.00	ตร.ม	35.00	385.00	5.00	55.00	440.00	
	ไม้แบบ	4.50	ตร.ม	380.00	1,710.00	133.00	598.50	2,308.50	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							21,203.11	