

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพ้อ-ทุ่งป่าแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยตะพาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,500 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพ้อ-ทุ่งป่าแป้น หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. ห้วยตะพาน
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
เป็นเงิน 487,900 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ไชยประภา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล วิทยอภิบาลกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ



สรุปผลคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพ้อ-ทุ่งป่าแป้น หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพ้อ-ทุ่งป่าแป้น หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 259/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	FACTOR F.	รวมราคา ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,733.91	1.3749	484,973.85	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				487,973.85	
ขอปรับราคากลางค่าก่อสร้างเพียง (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				487,900.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าพ้อ-ทุ่งป่าเป็น หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าพ้อ-ทุ่งป่า เป็น หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

-

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 259/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,740.00	1,740.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	220.00	8,800.00	10.00	400.00	9,200.00	
3	เหล็กเสริม 16 มม. ดัด	800.00	ตร.ม.	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	
4	คอนกรีต 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	2,046.73	245,607.60	306.00	36,720.00	282,327.60	
5	ไม้แบบ 25%	15.00	ตร.ม.	220.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
6	คาน้ำแรง ไม้แบบ 100%	60.00	ตร.ม.	-	-	115.00	6,900.00	6,900.00	
7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	178.00	กก.	24.39	4,341.42	-	-	4,341.42	
8	วัสดุรองต่อ	5.00	ลิตร	28.00	140.00	-	-	140.00	
9	วัสดุให้ลู่ทาง(รวมค่าขนส่ง/เกรดเกลี่ย)	30.00	ลบ.ม.	474.21	14,226.30	-	-	14,226.30	
10	ท่อ pvc 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	49.53	148.59	-	-	148.59	
11	กระดาดฐานน้อย	3.00	แผ่น	50.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							352,733.91	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายพรชัย ไชยประภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกมล วิทย์ภิบาลกุล)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน