

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวัดกลาง-คลองขุด หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 422,000 บาท (-สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวัดกลาง-คลองขุด หมู่ที่ 3 ใช้หินคลุกทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมทำการวางท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 6 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 36 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 422,000 บาท (-สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพรชัย ไชยประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายกมล วิทย์อภิบาลกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
 - 6.3 นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 ประเภทงาน งานทาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวัดกลาง-คลองขุด หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	299,002.80	1.4019	419,172.03	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			422,172.03	
	ขอปรับใช้ราคากลาง			422,000.00	
	ราคาก่อสร้าง (-สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

รวมพื้นที่ก่อสร้าง 4,200 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาก่อสร้าง 100.47 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวัดกลาง-คลองขุด หมู่ที่ 3

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. และทำการฝังท่อระบายน้ำขนาด

Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 36 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (กองช่าง)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หัวตะพานเลขที่ 68/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	4,200.00	ตร.ม.	-	-	2.50	10,500.00	10,500.00	
2	งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	420.00	ลบ.ม.	458.34	192,502.80	-	-	192,502.80	
3	ค่าเกรดเกลี่ยและบดทับ	600.00	ลบ.ม.	-	-	97.00	58,200.00	58,200.00	
4	ท่อคสล.มอก ขึ้น 3 Ø 0.60 เมตร	36.00	ท่อน	950.00	34,200.00	100.00	3,600.00	37,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							299,002.80	

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ให้อัตราค่าขนส่ง 10 ล้อ ระยะทางจากแหล่งเฉลี่ย 70 กม. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 25.00-25.99 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นายเกอกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
กรรมการ