


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีสุกุล หมู่ที่ 5  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,000 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน  
โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีสุกุล หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73 เมตร  
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560  
เป็นเงิน 178,636 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายพรชัย ไชยประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายกมล วิทย์อภิบาลกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
  - 6.3 นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



## สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยศรีสุกุล หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.ห้วยตะพานที่ 140/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | คำวัสดุและแรงงาน                                              | จำนวนเงิน (บาท) | FACTOR F | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                                  | 127,744.70      | 1.3749   | 175,636.19        |          |
|          | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                   | 3,000.00        | -        | 3,000.00          |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 0%                                           |                 |          |                   |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%                                            |                 |          |                   |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0%                                         |                 |          |                   |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                            |                 |          |                   |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน                                        |                 |          | 178,636.19        |          |
|          | ราคากลาง                                                      |                 |          | 178,636.00        |          |
|          | ราคาก่อสร้าง (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน-) |                 |          |                   |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**หมายเหตุ** -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้ราคาวัสดุ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤษภาคม 2560

-ราคาน้ำมันดีเซลวันที่กำหนดราคากลาง ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 23.00-23.99 บาท

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยศรีสกุล หมู่ที่ 5

แบบ ปร.4  
แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีสกุล หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

รายละเอียดแบบ อบต.หัวตะพาน

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.หัวตะพานที่ 140/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมราคาวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                         |        |       | หน่วยละ  | รวมเงิน   | หน่วยละ   | รวมเงิน   |                       |          |
| 1        | งานปรับปรุงพื้นทางเดิม  | 292.00 | ตร.ม. | -        | -         | 0.50      | 146.00    | 146.00                |          |
| 2        | ทรายหยาบ(ทรายรองพื้น)   | 14.60  | ลบ.ม. | 200.00   | 2,920.00  | 10.00     | 146.00    | 3066.00               |          |
| 3        | เหล็กเสริมไวรเมตส์      | 292.00 | ตร.ม. | 35.00    | 10,220.00 | 5.00      | 1,460.00  | 11,680.00             |          |
| 4        | คอนกรีต                 | 43.80  | ลบ.ม. | 2,046.73 | 89,646.77 | 306.00    | 13,402.80 | 103,049.57            |          |
| 5        | ไม้แบบ 25%              | 5.48   | ตร.ม. | 180.00   | 985.50    | -         | -         | 985.50                |          |
| 6        | ค่าแรงไม้แบบ 100%       | 21.19  | ตร.ม. | -        | -         | 115.00    | 2,436.85  | 2,436.85              |          |
| 7        | เหล็กเสริม RB- 19 มม.   | 66.82  | กก.   | 22.28    | 1,488.75  | -         | -         | 1,488.75              |          |
| 8        | วัสดุรองต่อ             | 3.00   | ลิตร  | 28.00    | 84.00     | -         | -         | 84.00                 |          |
| 9        | วัสดุไหล่ทาง            | 10.95  | ลบ.ม. | 420.00   | 4,599.00  | 10.00     | 109.50    | 4,708.50              |          |
| 10       | ท่อ pvc 3/4 นิ้ว        | 1.00   | ท่อน  | 49.53    | 49.53     | -         | -         | 49.53                 |          |
| 11       | กระดาดฐานน้อย           | 1.00   | แผ่น  | 50.00    | 50.00     | -         | -         | 50.00                 |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |        |       |          |           |           |           | 127,744.70            |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้ราคาสีดิน สบ.พินิจจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤษภาคม 2560

-ราคาน้ำมันดีเซลวันที่กำหนดราคากลาง ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 23.00-23.99 บาท